GEOMETRIE, VERBINDINGEN, PLAATDIKTES EN WAPENING ZIJN INDICATIEF. DEZE WORDEN IN DE UO-FASE GETOETST.

LEGENDA

- BETON, GEWAPEND, IHWG
- BETON, GEWAPEND, PREFAB
- ASFALTVERHARDING
- STAAL

RENVOOI

MATERIALEN, KLEUREN EN AFWERKING OVEREENKOMSTIG DOCUMENT AFWERKSTAAT FIETSBRUG NIGTEVECHT

- BOVENZIJDE BRUGDEK TUSSEN SCHAMPKANTEN BEZEMEN IN DWARSRICHTING.
- EINDKLEUR STAALWERK (UITGEZONDERD HANGERS EN GAFFELS BOOGBRUG): BLAUWGRIJS NCS S 4010-B10G
- HANGERS EN GAFFELS BOOGBRUG: THERMISCH VERZINKT.
- STAAL S355, tenzij anders aangegeven, staalkwaliteit nader te bepalen in UO
- BETON IN-SITU: C30/37
- BETON PREFAB: C40/50 VOORGESPANNEN
- KWALITEITSCONSTROLE CONFORM ROK
- DEUVELS: TREKSTERKTE 500 N/mm2

TOELICHTING

- OP DEZE TEKENING IS HET AUTEURSRECHT VAN TOEPASSING: COPYRIGHT IPV DELFT
- DEZE TEKENING KAN NIET WORDEN GEBRUIKT ALS PRODUCTIETEKENING
- PRODUCTIETEKENINGEN DIENEN VOOR UITVOERING TER CONTROLE TE WORDEN VOORGELEGD AAN IPV DELFT

- ALLE MATEN IN MILLIMETERS, TENZIJ ANDERS VERMELD
- PEILMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
- GRADEN IN HET 360 GRADEN STELSEL
- COORDINATEN IN MILLIMETERS IN HET RD-STELSEL

VERSIE	DATUM	
1.0	11.05.2016	
GETEKEND	GECONTROLEERD	VRIJGEGEVEN
JVM	IMU	IMU

PROJECT
FIETSBRUG NIGTEVECHT
OPDRACHTGEVER
BALLAST NEDAM
ONDERDEEL
BOOGBRUG: AANZICHTEN

TEKENINGNUMMER		STATUS
BND.06.DO.TEK.02		DEFINITIEF
SCHAAL	EENHEID	FORMAAT
1:100	MM	A0+ (1399X841)

ipv Delft creatieve ingenieurs
Oude Delft 39 2611 BB Delft 015 750 25 75 info@ipvdelft.nl

Ballast Nedam
Ringwade 71
3439 LM Nieuwegein
The Netherlands
P.O. Box 1451
3430 BL Nieuwegein
The Netherlands
Tel : +31(0)30 285 3727
Fax : +31(0)30 285 4841

Fietsbrug en Natuurverbinding Nigtevecht