



- fel rood = te slopen
- bordeaux rood = bestaand
- gewapend beton, i.h.w.g.
- houtskeldebouw
- metselwerk
- lichte scheidingwand
- enkele deur
- zelfsluitend
- 30 min. WBDBO
- 60 min. WBDBO
- brandslanghaspel 30 m opbouw
- brandslanghaspel 30 m inbouw
- draagbaar blustoestel

DEFINITIEF

maatvoeringen gebaseerd op interpretatie van point cloud inmeting
afwijkingen mogelijk tot ca. 5 cm

maten in het werk te controleren

maatvoering in mm

peilmaten -1 t/m 5 onafgewerkte vloer (m.u.v. entreezone peil = 0 begane grond);
rekening houden met + max. 2 cm afwerking

b.k. begane grondvloer peil = 975 + NAP

constructieve berekeningen en tekeningen zie opgave constructeur
plaats en aantal noodoverstorten nader te bepalen i.o.m. constructeur

te herstellen gedeelte monumentale gevel
wordt verder uitgewerkt i.s.m. Braaksma & Roos

alle nog bestaande, niet-dragende binnenwanden en -deuren slopen

wanden tussen toiletruimtes uitvoeren tot verlaagd plafond

de hoogte van nieuw te maken sparringen is af te leiden uit de kozijnstaat;
bestaande hoogte in het werk te controleren

opdrachtgever: **Diamantbeurs VOF**

project: **Capital C**
Weesperplein 4
1016 WZ Amsterdam

opdrachtnemer: **Zwarts & Jansma Architecten**
Pedro de Medinalaan 7
NL-1086 XK Amsterdam
t 020 535 22 00
e info@zja.nl



Capital C

doorsnede C-C		VOORLOPIG	
		CONCEPT	23.12.2016
		DEFINITIEF	10.02.2017
		REVISIE A	13.02.2017
schaal 1 : 100			
fase TO	getekend gecontroleerd	ANL ES	
tekeningnr. 942 TO 22	gezien formaat	RJ A1	