

- pakketopbouw:
- weervast staal 6mm dik
 - 140mm isolatie (PUR) Pluimers PUR Super 2K met gesloten cellen
 - 15mm multiplex
 - dampdichte folie (BITUFLEX)
 - 12.5mm OSB
 - 12.5mm gips
 - wandafwerking: Terrastone

wandafwerking: Terrastone

bevestiging kap via hoeklijn en stalen bakje.

- pakketopbouw:
- 10 mm gietvloer afwerklaag
 - 150 mm i.h.w. gestort beton
 - 50mm breedplaatvloer
 - plafondafwerking

10
150
200
50

prefab betonnen kantplank 60mm dik + 60mm harde PU isolatie op achterzijde

wandafwerking: Terrastone

grindbed

drainage pijp

- pakketopbouw:
- prefab betonnen kantplank
 - PU isolatie
 - bitumen waterkerende laag
 - prefab beton
 - isolatie
 - dampdichte folie (Bituflex)
 - 12.5 mm OSB-plaat
 - 12.5 mm gips
 - wandafwerking: Terrastone
 - RC $\geq 3,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

bevestiging kantplank

