13 -39500+

12 -36500+

11 -33500+

10 -30500+

9 -27500+

8 -24500+

7 -21500+

6 -18500+

5 -15500+

4 -12500+

3 - 9500+

2 - 6500+

1 - 3500+

C1 C2 C3 CA CB CC CD

3d

PARKEERDEK DEEL 2 | TOREN C2 | PARKEERDEK DEEL 3 | TOREN C3 | PARKEERDEK DEEL 1 | TOREN C1

Fabricage volgens NEN-EN 1090-2
Uitvoeringsklasse: 2
Functionele tolerantie klasse: 1

Conservering: Thermisch verzinkt + 2-lgs PC RAL7030
Bevestigingsmiddelen: Thermisch verzinkt bouten kwal 8.8 met zeskantmoeren
Staalkwaliteit:
Koker- en buisprofielen: S355JR Koudgewalst
HEM120 en L200x20: S355JR
Overige profielen: S235JR

Tussen bordesplaten en staalkonstruktie 6mm vilt aanbrengen

Levering instortvoorzieningen vloeren niet door van Ee
Verbindingen tussen gewalste kokerliggers/buiskolommen v.v. 5mm montagespeling

Revisie	Revisie datum	Revisie omschrijving
C	12.12.2014	Voor uitvoering
B	26.11.2014	Ter goedkeuring
A	28.10.2014	Ter controle

VAN EE STAALSPECIALISTEN
WWW.STAALVERLEGGEND.NL

Project:	Villa Industria 'De Gashouders' te Hilversum
Opdrachtgever:	Heijmans Woningbouw B.V.
Architekt:	EIK Bouwadvies
Constructeur:	Goudstikker - de Vries
Onderdeel:	3D STAALOVERZICHT
	Toren C3

Tenzij anders vermeld:
Materiaalkwaliteit: S235JR
Lassen: a=0,5*t (min. 4)
Boutkwaliteit: 8.8
Projectie:

CE 1231-CPR-1090-1-2013-A-197

Getekend:	G.Imminkhuizen	Projectnr.:	Subnr.	Tekeningnr.:
Datum:	22-07-2014	140186	51	G [14]
Schaal:	1:50 1:200			

Tekla Structures