

# VAKWERKSPANT TYPE B

VAKWERKSPANT TYPE A: AS 3,6 & 10  
 VAKWERKSPANT TYPE B: AS 2,4,5,7,8,9  
 VAKWERKSPANT TYPE C: AS 11

DOORSNEDE AS 7

dsn A - A, 1:50

dsn B - B, 1:50

dsn C - C, 1:50

dsn D - D, 1:50

dsn E - E, 1:50

dsn F - F, 1:25

Detail A, 1:25

Detail B, 1:25



RENVOOI STAALCONSTRUCTIE			
Staalwalteit SFB / THO :	S355JR	(naar anders vermeld)	
Staalwalteit Buizen / kokers :	S275J0H	(naar anders vermeld)	
Staalwalteit overige walsprofielen :	S235JR	(naar anders vermeld)	
Boutwalteit :	8.8	geroid	
Ankerwalteit :	4.6	geroid	
3	C	VOOR UITVOERING	14-03-2014
2	B	TER GOEDKEURING / TBV PRODUCTIE	13-01-2014
1	A	TER CONTROLE / TBV BESTELLEN MATERIALEN	26-11-2013
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum Gecontroleerd

werk Tropische kas Dierentuin te Emmen

onderdeel STAALOVERZICHT DOORSNEDEN EN AANZICHTEN

opdrachtgever VolkerWessels BeLevenspark Emmen

schaal 1:25 formaat 1189x841 getekend A.J. Robers

details 1:50 startdatum 15-08-2013 plotdatum 14-03-2014

**voortman** STEEL GROUP werkno. VS13-0053  
 Plaatslagen 16 7483 PH Rijssen (e) info@voortmanstaalbouw.nl  
 Postbus 83 7460 AB Rijssen (t) 0548-539000 (f) 0548-539050 (v) www.voortmanstaalbouw.nl

KOLOMMEN PROFIELSTAAL: S355 J2  
 KOLOMMEN BUIS: S355 J2H  
 KOKER SCHOREN: S355 J2H  
 VOETPLATEN: S355 J2-N  
 STAAFANKERS (DRAADEINDEN) 8.8:  
 KOLOMMEN ONDER DE VAKWERKEN  
 6X DIAGONALEN IN DE GEVEL  
 10X TREKDRUKSCHOOR AS A  
 10X BUISKOLOMMEN AS B  
 HAAKANKERS 4.6  
 REST VAN DE KOLOMMEN  
 HAAKANKERS GEROLD 4.6 THERMISCH VERZINKT OVERMAATS  
 STAAFANKERS GEROLD 8.8 THERMISCH VERZINKT OVERMAATS MET VOLGPLATEN S355 J2+N

CONSERVERING  
 Hoofdstaalconstructie:  
 -staaltralen SA 2,25;  
 -1 laag Acraton HS-U, laagdikte 150mu, fabrikant Zandleven;  
 -1 laag Polyfinish MJ-DL, laagdikte 75mu, fabrikant Zandleven, kleur RAL7035  
 -Totale laagdikte 225mu.  
 Gootprofielen en frames voor de dakluiken:  
 -thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO-1461.  
 Gevelstaal tbv roedca:  
 -thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO-1461  
 -Kolommen onder de vakwerksparanten in de gevel, 60 minuten brandwerend coaten, coating geschikt voor buitensituatie.