



Algemeen:
 Kokerprofielen materiaal S355J2, Overig staal S235JR
 Lassen koker op koker S355 minimaal a=1,1 t
 Overige lassen a=1/5 t

Gaten in kokers en flensprofielen tbv bevestiging van de Quantum Deckvloer en de Corus Star Frame wandelem. worden in het werk bepaald en geboord door de leverancier van deze prefab elementen.

-	01-12-2010	Definitief (UNP's 200 tussen as-1 en as-2 nog op HOLD)	2
-	19-10-2010	TER CONTROLE	1

REVISIE:	REV. DATUM:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REV. NR.:
Inhoud tekening:	3D Aanzicht		Tenzij anders vermeld:
Omschr. fase:	Fase 1: Staalconstructie		Mat.: S355J2
Tekenaar:	John Meiland		Bouten: 8.8
Schaal:	1:30		Lassen A=4
			Kettinglassen A=4 50-200



TEKLA
Structures
Versie 16.0



ALMEX

Nusterke Staalbouw

Gedeputeerde Laanweg 53, 1619 PB Andijk
 Postbus 46, 1619 ZG Andijk
 Tel.: 0228-594070 Fax.: 0228-594079

Oprichtgever:	Bouwmaatschappij Visser en Mol BV	Ordernr.:	W10228
Project:	Nieuwbouw woonhuis 'IHKB2'	Tekeningnr.:	M-1
Bouwadres:	Kavel 74, Rietveld Oost te Amsterdam IJburg		
Afwerking staalconstructie:	(Uit 1 zicht) Gestraald + 1 laag epoxy zinkfosf.pr. 80mu RAL7005 Grijs (zicht) Ø76,1x4; Therm verzinkt + 2 laag poedercoat 120mu PE52/MX+725		